


8 cm	KOSTKA BETONOWA
5 cm	PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
20 cm	KŁSM o frakcji 0-31,5 mm
10 cm	WARSTWA STABILIZUJĄCA (Pś)
	ISTNIEJĄCY GRUNT



Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18

Nazwa obiektu:

BUDOWA SZLAKU TURYSTYCZNEGO
ROWEROWEGO W SULEJOWIE

Nazwa rysunku:

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni
pod miejsca postojowe

Opracował:

mgr inż. Grzegorz Rudzki
NB.IV.7342/23/98

Skala:

1:100

Data:

08.2020

Nr rys.:

10