woj.: łódzkie
pow.: piotrkowski
jedn. ewid.: 101009_4 Sulejów
obręb: 0017
dz. 3, 8/3, 1/6, 8/2, 1/20

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

1. Układ współrzędnych "2000/7"
2. Poziom odniesienia Kronsztadt "60"
3. Mapę wykonano metodą opracowania numerycznego oraz pomiaru uzupełniającego nr GBR.6642.1.2782.2023
4. Granice wniesiono według stanu w ewidencji gruntów
5. Mapę wykonano bez ustalania obciążeń służebności gruntowych
6. Mapa aktualna na dzień 23.08.2023r.

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Marek Zomerfeld
nr upr. 22087 tel. 781-820-620

GEOMAPA
Marek Zomerfeld
Usługi Geodezyjne GEOMAPA Marek Zomerfeld
Włodzimierzów, ul. Łęczyńska 27, 97-330 Sulejów
NIP 771 249 51 19
REGON 101750310
tel. 781 820 620, www.twojgeodeta.com.pl

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

- Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: GBR.6642.1.2782.2023
- Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: Starosta Powiatu Piotrkowskiego
- Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: P.1010.2023.2582 z dn. 28.08.2023r.

W1	7422217.4287	5691638.1838
W2	7422217.2567	5691637.3758
W3	7422217.1318	5691636.7890
W4	7422215.5781	5691638.3496
W5	7422215.4523	5691637.7629
W6	7422215.3264	5691637.1763
W7	7422207.2672	5691640.1325
W8	7422207.1414	5691639.5458
W9	7422207.0155	5691638.9592
W10	7422206.8395	5691638.9969
W11	7422205.7186	5691640.4647
W12	7422204.6875	5691639.4633
W13	7422205.1079	5691639.0351
W14	7422205.5282	5691638.6070
W15	7422205.6504	5691638.7256
W16	7422204.7440	5691637.8454
W17	7422200.8036	5691634.8549
W18	7422199.7275	5691633.8099
W19	7422194.8764	5691629.1157
W20	7422194.4650	5691629.5355
W21	7422193.7250	5691630.3300
W22	7422194.3381	5691627.7395
W23	7422192.7585	5691627.0418
W24	7422192.8199	5691625.7932
W25	7422191.8875	5691623.5077
W26	7422195.1791	5691622.5189
W27	7422196.9254	5691626.9387
W28	7422205.3496	5691636.4821



LEGENDA:

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA RAMPY Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM – BEZ FAZY
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 100x30x8 – +7 CM
  PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 100x30x8 – +0 CM
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA (POCZĄTEK I KONIEC PODJAZDU) Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM – BEZ FAZY
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SPOCZNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM – BEZ FAZY
- PROJEKTOWANE TRAWNIKI
- 169.88 PROJEKTOWANE RZĘDNE
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA OSTRZEGAWCZA 1,20 m x 0,60 m PŁYTKA INTEGRACYJNA 0,30X0,30 LUB KOSTKA 20X10 – ŻÓŁTA
- PROJEKTOWANE BALUSTRADA WRAZ Z PORĘCZĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- PROJEKTOWANA SKARPA NASYPU UMOCNIONA GEOKRATĄ NA TKANINIE GEOKRATA UZUPEŁNIONA WARSTWĄ HUMUSU WRAZ Z OBSIEWEM TRAWĄ
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ KOSTKA CIĘTO – ŁUPANA 10X10X6 cm
- PROJEKTOWANA PALISADA BETONOWA ZMIENNEJ WYSOKOŚCI
- 0,86 PROJEKTOWANE WYMIARY I SPADKI

Jednostka projektowa: Jacek Mamrot, ul. Źródlana 5; 97-330 Sulejów	Branża: DROGOWA	Stadium: PT
Nazwa zamierzenia budowlanego: **Projekt budowlany podjazdu dla osób niepełnosprawych**		
Lokalizacja: **Sulejów działki nr 1/20, 1/6, 8/3, 3 obręb 0017**	Inwestor: **Gmina Sulejów ul. Konecka 42 97-330 Sulejów**	
Projektant branża drogowa: mgr inż. Jacek Mamrot nr upr. LOD/1276/PWOD/09	Podpis:	
Tytuł rys.: **Plan sytuacyjno - wysokościowy**		Rysunek nr: PT-01
Utworzony: 11.2023	Zmieniony:	Skala: 1:125