

Gmina Sulejów
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Przebudowa drogi Sulejów ul. K. Jagiellończyka - odcinek 400 m . Kosztorys inwestorski .

Identyfikator kosztorysu: JAGIELŁONCZYKA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 06.10.2020 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty pomiarowe		
10u	1-1 Roboty pomiarowe - prace geodezyjne	km	0,400
2	podbudowa		
20	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	2 200,000
30	KNNR 6 113-5 Podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna (wykonywana mechanicznie), gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,5]	m2	2 200,000
3	nawierzchnia		
40	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową 2200	m2	2 200,000
50	KNNR 6 308-1 Warstwa wyrównawczo wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 2 cm [RMS=0,5] 2200	m2	2 200,000
60	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 2200	m2	2 200,000
3	pobocze		
70	KNR 2-31 1402-5 Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm 600	m2	600,000
80	KNNR 6 204-1 Pobocza z kruszywa łamanego , gr.warstwy po uwalowaniu 8 cm [RMS=0,8] 600	m2	600,000

----- Koniec wydruku -----

INSPEKTOR

inż. Paweł Turbiak