
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont wieży kościelnej budynku kościoła pw. św. Floriana w Sulejowie
- etap I
ADRES INWESTYCJI: Podkurnędz 2, 97-330 Sulejów
NAZWA INWESTORA: Rzymskokatolicka Parafa pw. Świętego Floriana w Sulejowie
ADRES INWESTORA: Podkurnędz 2, 97-330 Sulejów

DATA OPRACOWANIA: 09.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.07.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wieża kościelna - etap I			
1 d.1	KNR 2-02 1604-08	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 45 m	m2		
		(12,2 + 12,1 + 12,1) * 45	m2	1 638,000	
				RAZEM	1 638,000
2 d.1	KNR 2-02 1609-04	Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wysokość montażu do 45 m - elewacja wieży ponad dachem	m2		
		12,2 * 28	m2	341,600	
				RAZEM	341,600
3 d.1	KNR 2-02 1614-03	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		(12,2 + 12,1 * 2) * 3,5	m2	127,400	
				RAZEM	127,400
4 d.1	KNR 2-02 1613-08	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 45 m	m2		
		poz.1 + poz.2	m2	1 979,600	
				RAZEM	1 979,600
5 d.1	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.4	m2	1 979,600	
				RAZEM	1 979,600
6 d.1	TZKNBK IV - 543	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie cem.-wap.	m3		
		6,5	m3	6,500	
				RAZEM	6,500
7 d.1	TZKNBK IV - 65	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubości ponad 1/2 ceg. i objętości do 2 m3 w jednym miejscu	m3		
		poz.6	m3	6,500	
				RAZEM	6,500
8 d.1	TZKNBK IV - 96	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej. Przemurowanie cegłą gotycką na zaprawie cem.-wap. Głębokość przesyrcia 2 1/2 ceg.	m		
		12,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
9 d.1	KNR AT-17 0108-06 z.sz. 1.3. analogia	Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą z tarczą diamentową - roboty z rusztowania lub pomostu	m2		
		350 * 0,015	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
10 d.1	KNR-W 4-01 0326-01 analogia	Montaż prętów helikalnych o średnicy fi 8 mm mocowanych w uprzednio przygotowanych bruzdach w technologii StatiCAL oraz wypełnienie bruzd zaprawą do wklejania prętów	m		
		350	m	350,000	
				RAZEM	350,000
11 d.1	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m2		
		86,5 * 4	m2	346,000	
				RAZEM	346,000
12 d.1	KNR 19-01 0645-03	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2	m2		
		poz.11	m2	346,000	
				RAZEM	346,000
13 d.1	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		poz.11 * 5%	m2	17,300	
				RAZEM	17,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	TZKNC N- K/VI 1/14-b analogia	Odsalanie murów ceglanych	m2		
		poz.11 * 3%	m2	10,380	
				RAZEM	10,380
15 d.1	TZKNBK VIII 05-136	Spoinowanie murów i sklepień z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy	m2		
		poz.13 + 22,5	m2	39,800	
				RAZEM	39,800
16 d.1	KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	msc		
		45	msc	45,000	
				RAZEM	45,000
17 d.1	KNR 19-01 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc		
		30	msc	30,000	
				RAZEM	30,000
18 d.1	KNR 19-01 0314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł	msc		
		18	msc	18,000	
				RAZEM	18,000
19 d.1	KNR 19-01 0314-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu	msc		
		9	msc	9,000	
				RAZEM	9,000
20 d.1	KNR 19-01 0819-05 analogia	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm - przetarcie profili	m		
		$(2,8 + 2 * (2,6 + 2,85) + 6,3) * 4$	m	80,000	
				RAZEM	80,000
21 d.1	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m2		
		poz.20 * 0,35	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
22 d.1	KNR AT-50 0302-01	Izolacje poziome przeciwwilgociowe o grubości 2 mm z mineralnych szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2		
		12,5 * 4	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
23 d.1	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku	m2		
		4 * 7,5 * 0,25	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
24 d.1	TZKNC N- K/VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		$4 * (7,5 * 2 + 5,25 + 2,2 * 2 + 3,95 * 2) * 0,35 * 100 * 30\%$	dm2	1 367,100	
				RAZEM	1 367,100
25 d.1	TZKNC N- K/VI 1/11-b	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		poz.24	dm2	1 367,100	
				RAZEM	1 367,100
26 d.1	TZKNC N- K/VI 2/4-a	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych.	dm2		
		350	dm2	350,000	
				RAZEM	350,000
27 d.1	TZKNC N- K/VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	dm2		
		125	dm2	125,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	125,000
28 d.1	TZKNC N-K/VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec.	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
29 d.1	TZKNC N-K/VI 5/2-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Piaskowiec.	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
30 d.1	TZKNBK XVI 3704-08	Przekucie w piaskowcu 'Rakowiczki' detali bardzo ozdobnych o objętości do 0.50 m3	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)			